



8525
老屋整平材

1K 配方加水
混合即可使用

TILE FILLING
CEMENT



| 抗裂 | 高附著 | 易施工 |

| 免去全面敲除老舊磁磚面 | 省時省工 |

適用：水泥面、磁磚面、紅磚、馬賽克磚、二丁掛等各表面

用途 針對使用二丁掛、馬賽克磚的老舊建物，傳統工法需完整敲除老舊磁磚，才能進行老屋拉皮及外牆翻修工程。虹牌老屋整平材是專門為老屋拉皮系統開發的多功能填平材料，能緊密地附著於多種建築基材上。可當後續塗料層的整平基面，搭配虹牌外牆商品，可提供建物美觀效果。



施工系統說明

3D單彩漆老屋拉皮全系統

工序	產品名稱		建議道數
整平層	老屋整平材		1~2
底塗層	467 + AD		1
	平面	立體造型	
中塗層	-	3D立體造型漆	1~2
面塗層 (2選1)	SA5000全效防塵漆 絲光	SA3000水性彈性防塵漆 絲光	2
透明 防護層	EC0102 全效透明防護漆		1

5D藝術漆老屋拉皮全系統

工序	產品名稱		建議道數
整平層	老屋整平材		1~2
底塗層	467 + AD		1
中塗層	3D立體造型漆		1~2
面塗層	全彩崗岩漆		2
透明 防護層	EC0102 全效透明防護漆		1

施工方式



施工前檢查

1. 檢查牆面瓷磚膨共面積低於15%：可局部敲除膨共瓷磚
高於15%：建議全面敲除。



攪勻材料

2. 於空桶內加入25%的水，再倒入粉劑，使用電動攪拌機攪拌均勻，如太粘稠，可再酌加水調薄，以不超過規定用量(35%的水)為原則。



批刮上牆

3. 使用鏟刀批刮上牆 (建議單遍批刮厚度0.5mm-3.5mm)。

注意事項

- 牆面瓷磚膨共面積超過15%，建議全面敲除後再施作整平層，因為在敲除膨共瓷磚過程中，有機率造成牆面其他瓷磚二次剝落。
- 陰雨或大氣相對濕度在85RH以上時，應避免施工，尤以表面潮濕時，必須使之完全乾燥；表面溫度介於5°C~40°C時始可施工。
- 施工面需保持乾淨、堅實且不可有積水或漏水現象。
- 於空桶內加入25%的水，再倒入粉劑，使用電動攪拌機攪拌均勻，如太粘稠，可再酌加水調薄，以不超過規定用量(35%的水)為原則。
- 攪拌時應佩戴口罩，若眼睛不慎接觸材料時，需立即以清水沖洗後送醫。
- 請將產品放置於乾燥陰涼處，避免受潮，開封後應盡快用完。
- 實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。
 - 有效期限：未開封前依出廠日期6個月內
 - 塗裝間隔：指觸乾燥約2小時(25°C)
 - 第二道老屋整平材需間隔6小時以上(25°C)
 - 上塗塗料需間隔16小時以上(25°C)，完全乾燥固化時間需7天(25°C)
 - ※乾燥時間會隨環境溫、濕度及批刮厚度不同而有所差異。
 - 理論塗佈量：0.6 m²/kg·12 m²/20kg (以厚度 2mm 乾膜估算)
 - 調薄劑：清水
 - 調薄劑用量：25-35 %

永記造漆工業股份有限公司 YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

臺灣高雄市小港區沿海三路26號 26, YEN HAI 3 RD ROAD, KAOHSIUNG, TAIWAN. TEL: 07-871-3181 / FAX: 07-871-5443

免費服務專線 0800-070-100 www.rainbowpaint.com.tw

TBD0900